总平面图 1:500

说明:

1. 图中采用2000国家大地坐标系和85国家高程系统。
2. 图中建筑物为建筑物的外轮廓平面。
3. 图中标注的尺寸均为建筑物外墙面之间,或建筑物退用地红线的距离。
4. 图中尺寸、坐标和标高均以米为单位。

北

比例尺 0 10 20 30 40 50M

图例

规划建筑	已建建筑
道路红线	道　路
围墙	停车场地
用地界线	室外挡土墙
小区绿化	规划出入口
383.40 道路标高	383.85 ±0.00 室内地坪
植草砖区域	

综合经济指标

指标类别		单位	数量	规划指标	备注
总用地面积		㎡	21765.53		32.65亩
其中	规划净用地面积	㎡	21765.53		
	代征道路、绿地、其他	㎡	0		
总建筑面积		㎡	31614.59		
其中	地上总建筑面积	㎡	27975.41		
	地下总建筑面积	㎡	3639.18		
车库及设备用房建筑面积					
其中	地下车库建筑面积	㎡	3639.18		
	人防建筑面积	㎡	0		
建筑基底面积		㎡	5651.54		
容积率			1.29		
建筑密度		%	25.97%		
绿地率		%	36.26%		
绿地面积		㎡	7892.19		
机动车停车位		辆	58		
其中	地上机动车停车位	辆	58		
	地下机动车停车位	辆	0		

单体建筑物一览表

建筑名称	性质	户数	结构	层数 地上	层数 地下	高度	建筑基底面积	计容建筑面积	地上总建筑面积	地下总建筑面积	总建筑面积
1#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.23	/	1603.48	1603.48	/	1603.48
2#	商业	/	框架	4	/	15.77	/	3359.4	3359.4	/	3359.4
3#	商业	/	框架	3	/	12.17	/	1206.36	1206.36	/	1206.36
4#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.34	/	2987.5	2987.5	/	2987.5
5#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.21	/	2412.95	2412.95	/	2412.95
6#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.22	/	1603.86	1603.86	/	1603.86
7#	住宅	/	剪力墙	5	/	17.48	/	2637.95	2637.95	/	2637.95
8#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.12	/	2995.79	2995.79	/	2995.79
9#	住宅	/	剪力墙	5	/	17.45	/	1323.1	1323.1	/	1323.1
10#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.00	/	2201.04	2201.04	/	2201.04
11#	住宅	/	剪力墙	5	/	17.36	/	2637.95	2637.95	/	2637.95
12#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.28	/	794.55	794.55	/	794.55
13#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.25	/	1105.74	1105.74	/	1105.74
14#	住宅	/	剪力墙	6	/	20.30	/	1105.74	1105.74	/	1105.74
地下车库				/	2			/		3639.18	3639.18
合计	/	/	/	/	/	/	5651.54	27975.41	27975.41	3639.18	31614.59

西安城市发展资源信息有限公司 技术服务专用章 编号:JS-2023100004 2023年10月24日

工程设计报建专用章 单位:深圳大学建筑设计研究院有限公司 证书号:A2244074610

中华人民共和国一级注册建筑师 姓名:李一凡 注册号:4407461-015 有效期:至2025年6月

深圳大学建筑设计研究院有限公司
The Institute of Architectural Design & Research Shenzhen University Co. Ltd
(国家甲级工程设计证书号:A144020593)
地址:中国广东省深圳市南山区深圳大学建筑与城市规划学院西楼四层
电话:86-755-26538300
传真:86-755-26538301
邮编:518060

建筑	李一凡
结构	王凯
给排水	李一凡
电气	艾志刚
暖通	曾怡
设计	徐小燕
制表	徐小燕

建设单位:西安浐灞生态区土地储备中心
工程名称:宋国府安置房项目
子项名称:
设计阶段:
图名:总平面图
图号:
日期:2012.1
比例:
报建
XA2009-09